

Rewitalizacja centrum Dobrego

TEMAT: Rewitalizacja centrum Dobrego

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja centrum Dobrego która polega na przebudowie chodników, przebudowie oraz budowie parkingów, remoncie jezdni, przebudowie oświetlenia ulicznego w obrębie parku.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:


- nawierzchnia jezdni - 6274,00 m²
- nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego - 371,0 m²
- nawierzchnia chodników - 6023,75 m²
- nawierzchnia parkingów - 1087,00 m²
- nawierzchnia zjazdów - 1103,00 m²

Rewitalizacja centrum Dobrego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.00	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	23,472
2	KNNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.618,000
3	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	584,000
4	KNNR 6 0803/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykożystania na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) - analogia	m2	1.399,700
5	KNNR 6 0805/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	2.738,500
6	KNNR 6 0802/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m2	75,000
7	KNNR 6 0802/08	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm	m2	73,500
8	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	7.435,550
9	KNNR 6 0808/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	m	62,000
10	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	1.849,680
11	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m3	1.849,680
12	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.722,000
13	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.030,000
14	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	3.734,250
15	KNNR 6 0112/02	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	3.392,500
16	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1.458,000
17	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4.850,500
18	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3.734,250
19	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6.274,000
20	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	6.274,000
21	KNNR 1 0507/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	357,750
22	KNNR 6 0702/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych		

Rewitalizacja centrum Dobrego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	20,000
23	KNNR 6 0702/04	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	20,000
24	KNNR 6 0701/07	D-M-00.00.00 D-07.06.02	Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m	m	62,000
25	KNR 2-31 1406/02	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	22,000
26	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	40,000
27	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	38,000
28	KNR 2-31 1406/05	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	31,000
29	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000

MARIUSZ KOZERA

 mgr inż. specjalista drogi i mosty

Włodzimierz Kaliszuk
 upr. proj. GP/42/232/256/94
 opr. bud. WZDP 2m/2040/240/16