

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|-----------------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod nawierzchnie | ha | 0.15 | | |
| 2 d.1 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (kostkę należy zabezpieczyć do ponownego wbudowania) | m ² | 1100 | | |
| 3 d.1 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie (w miejscach zmiany przebiegu alejek) | m ² | 650 | | |
| 4 d.1 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 1450 | | |
| 5 d.1 | anal.KNR 2-21 0607-01 | Demontaż elementów małej architektury (ławki, kosze, słupy reklamowe..) w celu przeniesienia - złożenie i zabezpieczenie do odbioru | szt | 36 | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 6 d.2 | KNR 2-01 0125-04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami | m ² | 650 | | |
| 7 d.2 | KNNR 1 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | m ³ | 50 | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0112-05 | Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - ciągi piesze (częściowo uzupełnienie podbudowy przy pokrywaniu się starego i projektowanego przebiegu alejek (aleja główna, plac centralny) | m ² | 1288 | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 0502-02 | Ciągi piesze z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka rozbiórkowa -materiał inwestora) | m ² | 900 | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0304-04 | Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem (układanie wzorów w kostce betonowej) | m ² | 388 | | |
| 11 d.3 | KNNR 6 0304-04 | Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej spoiny wypełnione piaskiem (plac półkolisty, nawierzchnia przed pomnikiem) | m ² | 185 | | |
| 12 d.3 | KSNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 880 | | |
| 13 d.3 | KNNR 6 0404-05 | Palisada betonowa kolorowa o wymiarach 18x12x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wokół piaskownicy i 4 okrągłych rabat) | m | 110 | | |
| 4 | | PLAC ZABAWOWY | | | | |
| 14 d.4 | KNR 4-01 0203-01 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - KARUZELA TARCZOWA - na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 1 | | |
| 15 d.4 | KNR 4-01 0203-01 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - HUŚTAWKA WAŻKA NA SPRĘŻYNIE - na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 1 | | |
| 16 d.4 | KNR 4-01 0203-01 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - PLATFORMA NA SPRĘŻYNIE - na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 1 | | |
| 17 d.4 | KNR 4-01 0203-01 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - KONICZYNK NA SPRĘŻYNIE - na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 1 | | |
| 18 d.4 | KNR 4-01 0203-01 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - DELFIN NA SPRĘŻYNIE - na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 1 | | |
| 19 d.4 | KNR 2-21 0502-05 | Piaskownica - wypełnienie piaskiem rzecznym - gr.wars-twy 0,3 m | m ² | 140 | | |
| 5 | | WYPOSAŻENIE | | | | |
| 20 d.5 | KNR 4-01 0203-01 - analog. | Zakup i montaż ławek parkowych na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 26 | | |
| 21 d.5 | KNR 4-01 0203-01 - analog. | Zakup i montaż koszy parkowych na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego | szt | 28 | | |
| 22 d.5 | KNNR 5 1008-01 | Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego | szt | 3 | | |
| 6 | | ZIELEŃ | | | | |
| 23 d.6 | KNR 2-21 0110-01 | Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 10-30 cm | szt. | 25 | | |
| 24 d.6 | KNR 2-21 0110-03 | Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 31-60 cm | szt. | 3 | | |
| 25 d.6 | anal.KNR 2-21 0104-05 | Pielęgnacja drzew liściastych (prześwietlanie koron, zdjęcie suszu, poprawa statyki) | szt. | 105 | | |
| 26 d.6 | KNR 2-01 0110-01 | Wywożenie dłużyc i karpiny na odległość do 2 km | m ³ | 20 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------------|---|----------------|--------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 d.6 | KNR 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 50 | | |
| 28 d.6 | KNR 2-21 0105-04 | Wykopywanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w celu przesadzenia | szt. | 2 | | |
| 29 d.6 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew iglastych C-5 wys.70-100 cm na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów (jodła kalifornijska, sosna czarna) | szt. | 8 | | |
| 30 d.6 | KNR 2-21 0302-04 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych C-3 w skupinach na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m w rozstawie 1,0-1,5 m | szt. | 86 | | |
| 31 d.6 | KNR 2-21 0302-04 | Sadzenie krzewów iglastych w skupinach C-3 na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m w rozstawie 1,0-1,5 m | szt. | 40 | | |
| 32 d.6 | KNR 2-21 0414-09 | Obsadzenie kwietników krzewami róż i azalii C-2, 4-5 szt/m2 | szt. | 420 | | |
| 33 d.6 | KNR 2-21 0413-02 | Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 4 szt./m2 (tawułka) | m ² | 100 | | |
| 34 d.6 | KNR 2-21 0404-04 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem | ha | 0.5 | | |
| 35 d.6 | KNR 2-21 0209-01 | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm | ha | 0.035 = 0.04 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: