

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozowica (dz. nr ewid. 393) stanowiącej dojazd do gruntów rolnych od km 0+000 do km 1+400, dł. 1 400,00 m., gm. Dobre						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.4		
2	KNNR 6 d.1 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu, z usunięciem namułu z rozplantowaniem	m	16.0		
3	KNNR 6 d.1 0605-08 analogia	Rozbiórka części przelotowej rurowego jednootworowego z rur żelbetowych fi 60 cm - demontaż tylko R*0,5	m	8.0		
4	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykonanie przekopu w gruncie kat. III koparką o poj. łyżki 0,25 m ³ za złożeniem urobku na odkład	m ³	9.0		
5	KNNR 6 d.1 0605-08	Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego jednootworowego z rur osr. 60 cm - materiał z rozbiórki	m	8.0		
6	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wmechanicznne przepustu gruntem leżącym na odkładzie w gr. kat. III	m ³	5.0		
7	KNNR 1 d.1 0408-02	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi gruntu kat. III warstwami grub. 25 cm	m ³	5.0		
8	KNNR 1 d.1 0210-02	Wykopy oraz przekopy (wykopanie rowu ze skarpami o pochyleniu 1:1) wyk.na odkład wzdłuż krawędzi rowu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ - przyjęto 10 %	m ³	5.4		
9	KNNR 1 d.1 0202-04	Wykopy oraz przekopy (wykopanie rowu ze skarpami o pochyleniu 1:1) jw. z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 ton na odl. do 5 km - przyjęto 90 %	m ³	48.6		
10	KNNR 1 d.1 0311-04	Ręczne formowanie nasypów (poboczny) z gruntu leżącego na odkładzie	m ³	5.4		
11	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie podłoża równiarką samojezdzną i zagęszczanie podłoża walcem wibracyjnym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m ²	9840.0		
12	KNNR 2-31 d.1 1406-02 analogia	Regulacja wysokościowa skrzynek żeliwnych studzienek wodociagowych	szt.	32.0		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2		Podbudowa				
13	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta oraz formowaniem i zagęszczeniem poboczny	m ²	7139.5		
14	KNNR 6 d.2 0101-07	Koryta wykonywane ręcznie jw.	m ²	375.8		
15	KNNR 6 d.2 0112-06	Wykonanie podbudowy z pospółki o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm z zakupem i dowozem pospółki	m ²	7515.3		
16	KNNR 6 d.2 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm z posypaniem piaskiem ipolewaniem wodą	m ²	7515.3		
Razem dział: Podbudowa						
3		Oznakowanie				
17	KNNR 6 d.3 0702-01	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozowica (dz. nr ewid. 393) stanowiącej dojazd do gruntów rolnych od km 0+000 do km 1+400, dł. 1 400,00 m., gm. Dobre	szt.	5.0		
18	KNNR 6 d.3 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ² A-7 - 1 sztuki; A-3 - 1 sztuka; A-4 - 1 sztuka; A-11 - 1 sztuka; A-20 - 1 sztuka; B-33 - 2 sztuki; T-1 - 1 sztuki; T-4 - 2 sztuki.	szt.	10.0		
Razem dział: Oznakowanie						
4		Obsługa geodezyjna				
19	KNNR d.4	Geodezyjne pomiary uzupełniające i inwentaryzacja powykonawcza	km	1.4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						