

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANKA KRASICKIEGO W MŁĘCINIE
ADRES INWESTYCJI : MŁĘCIN 51 GM. DOBRE
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANKA KRASICKIEGO W MŁĘCINIE
ADRES INWESTORA : MŁĘCIN 51 GM. DOBRE
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3					
1	KNNR 5 d.10713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YDY 5x10 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNNR 5 d.11209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Instalacja odgromowa - montaż, kod CPV: 45317000-2, kod CPV: 45311100-1					
3	KNR 5-08 d.20604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu 320	m		
			m	320.000	
				RAZEM	320.000
4	KNR 5-08 d.20606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 5-08 d.20618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 38	szt.		
			szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 5-08 d.20619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-03 d.21205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 d.21205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 7	pomiar		
			pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000