

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem - Etap 6 - płyta do pchnięcia kulą

TEMAT: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem - Etap 2 - płyta do pchnięcia kulą

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu płyty do pchnięcia kulą

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia płyty do pchnięcia kulą - 94,0 m<sup>2</sup>

MARIUSZ KOCZKA



mjr inż. specjalności dróg i mosty

## Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem - Etap 6 - płyta do pchnięcia kulą

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0112/02	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,094
2	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m <sup>3</sup>	20,720
3	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m <sup>2</sup>	94,000
4	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,400
5	KNNR 6 0201/02	Nawierzchnie gruntowe z gruntu urodzajnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	94,000
6	KNNR 1 0507/01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m <sup>2</sup>	94,000

MARIUSZ KOZERA

*Maw*  
mgr inż. specjalności drogi i mosty

Włodzisław Kaliszuk

upr. proj. GP-7342/282/256/94  
upr. bud. WZDP 2m/2040/240/66