

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 393 w miejscowości Brzozowica i dz. nr ew. 149 w miejscowości Walentów, gm. Dobre						
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,114		
2	45233000-9	PODBUDOWY				
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	(1114,19-40) *5,3 = 5693,207		
2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie	m ²	(1114,19-40) *2*0,75 = 1611,285		
2.3	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm	m ²	(1114,19-40) *5,3 = 5693,207		
3		ODWODNIENIE				
3.1	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	7*0,4*0,2 = 0,560		
3.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury HDPE o średnicy 40 cm	m	7		
3.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - umocnienie wlotu i wylotu dla rur o średnicy 40 cm	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: