

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 393 w miejscowości Brzozowica i dz. nr ew. 149 w miejscowości Walentów, gm. Dobre					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,114	km km	 1,114	
				RAZEM	1,114
2	45233000-9	PODBUDOWY			
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1114,19-40)*5,3	m ² m ²	 5 693,207	
				RAZEM	5 693,207
2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie (1114,19-40)*2*0,75	m ² m ²	 1 611,285	
				RAZEM	1 611,285
2.3	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm (1114,19-40)*5,3	m ² m ²	 5 693,207	
				RAZEM	5 693,207
3		ODWODNIENIE			
3.1	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 7*0,4*0,2	m ³ m ³	 0,560	
				RAZEM	0,560
3.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury HDPE o średnicy 40 cm 7	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
3.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - umocnienie wlotu i wylotu dla rur o średnicy 40 cm 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000