

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont (odtworzenie) istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - ulica Targowa w miejscowości Dobre po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 2275 w miejscowości Dobre, gm. Dobre					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,218-0,021	km km	 0,197	
				RAZEM	0,197
1.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 197*2,75	m ² m ²	 541,750	
				RAZEM	541,750
1.3	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ (7+3)*0,1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45233000-9	PODBUDOWY			
2.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 197*2,75*0,25*0,1	m ³ m ³	 13,544	
				RAZEM	13,544
2.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 197*5,5	m ² m ²	 1 083,500	
				RAZEM	1 083,500
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych - podbudowa 197*5,5	m ² m ²	 1 083,500	
				RAZEM	1 083,500
2.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych - warstwa wiążąca 197*5,5	m ² m ²	 1 083,500	
				RAZEM	1 083,500
2.5	KNR AT-04 0104-03	Układanie siatki z włókna szklanego o szer. 2,0 m 197*2,0	m ² m ²	 394,000	
				RAZEM	394,000
3		NAWIERZCHNIE			
3.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 197*5,5	m ² m ²	 1 083,500	
				RAZEM	1 083,500
3.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 197*5,5	m ² m ²	 1 083,500	
				RAZEM	1 083,500
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 15 cm 197*0,5*2-15*5	m ² m ²	 122,000	
				RAZEM	122,000