

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonie -Duchów gm. Dobrze stanowiącej dojazd do gruntów rolnych od km. 0+000 do km 1+055

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.055		
2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	15.000		
3	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	ha	0.140		
4	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	144.000		
5	KNNR 1 0107-05	Dodatek za dalsze 3 km odległości transportu gałęzi Krotność = 3	mp	144.000		
6	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	74.000		
7	KNNR 1 0107-05	Dodatek za dalsze 3 km odległości transportu karpiny. Krotność = 3	mp	74.000		
8	KNNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - rowy	m <sup>3</sup>	698.700		
9	KNNR 1 0526-01	Rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) sypką na terenie płaskim gr. kat. I-III	m <sup>3</sup>	698.700		
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7406.000		
11	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni z wyprofilowaniem dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem poboczy i wyrównaniem oraz mechanicznym zagęszczeniem przy gł. koryta do 10 cm	m <sup>2</sup>	5612.500		
12	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy z pospółki o gr. warstwy 10 cm z dowozem pospółki z odległości 10 km	m <sup>2</sup>	5612.500		
13	KNNR 6 0111-01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm, z pielęgnowaniem wodą i posypanie piaskiem	m <sup>2</sup>	5612.500		
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
15	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: