

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonie -Duchów gm. Dobrze stanowiącej dojazd do gruntów rolnych od km. 0+000 do km 1+055					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) - trasa dróg w terenie równinnym. 1.055	km		
			km	1.055	
				RAZEM	1.055
2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 15.00	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości $(150.0*2.5+24.0*2.0+56.0*2.0+35.0*3.0+55.0*2.0+75.0*2.5+85.0*2.5+125.0*2.0)/10000$	ha		
			ha	0.140	
				RAZEM	0.140
4	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 5.0+37.0+5.0+11.0+10.0+11.0+19.0+21.0+25.0	mp		
			mp	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNNR 1 0107-05	Dodatek za dalsze 3 km odległości transportu gałęzi Krotność = 3 5.0+37.0+5.0+11.0+10.0+11.0+19.0+21.0+25.0	mp		
			mp	144.000	
				RAZEM	144.000
6	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 4.0+70.0	mp		
			mp	74.000	
				RAZEM	74.000
7	KNNR 1 0107-05	Dodatek za dalsze 3 km odległości transportu karpiny. Krotność = 3 4.0+70.0	mp		
			mp	74.000	
				RAZEM	74.000
8	KNNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - rowy $(0.40+1.40)*0.5*0.5*675.0*2+(0.4+0.8)*0.5*0.2*380.0*2$	m ³		
			m ³	698.700	
				RAZEM	698.700
9	KNNR 1 0526-01	Rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim gr. kat. I-III poz.8	m ³		
			m ³	698.700	
				RAZEM	698.700
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1055.0*7.0+10.50*2.0	m ²		
			m ²	7406.000	
				RAZEM	7406.000
11	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni z wyprofilowaniem dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem poboczy i wyrównaniem oraz mechanicznym zagęszczeniem przy gł. koryta do 10 cm 1055.0*5.30+10.50*2.0	m ²		
			m ²	5612.500	
				RAZEM	5612.500
12	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy z pospółki o gr. warstwy 10 cm z dowozem pospółki z odległości 10 km poz.11	m ²		
			m ²	5612.500	
				RAZEM	5612.500
13	KNNR 6 0111-01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr. 10 cm, z pielęgnowaniem wodą i posypnięciem piaskiem poz.11	m ²		
			m ²	5612.500	
				RAZEM	5612.500
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000