...alizowane kanalizacja nie jest nanie... stan...
...zień ..... w granicach wkreślonej lokali...
Nie wyklucza się istnienia w terenie
...nież urządzeń podziemnych, które nie zo...
...zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypa...
..., dla których brak było informacji branżowych
...zostały odnalezione w terenie w czasie inwen...
...acji powykonawczej.

USŁUGI GEODEZYJNE
»GEOS« s.c.
08-110 SIEDLCE, ul. Piłsudskiego 56
tel. 644-62-61
NIP:821-10-06-133, REG:710326249

DETA
...ZBOROWSKI
...HOŁUBLA
...Podlaskich 37a
...pr. 14105

107717

STAROSTA MIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Mińsku Mazowieckim

W obszarze zaznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z podziałem uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 2011-04-12 pod nr 3051-0331 5798400
Miejsce na wpisy o braku opłat projektowych
Projektowane obiekty budowlane, wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do prowadzenia prac geodezyjnych.
2011-04-12
Mińsk Maz. ..... (miejscowość i data)
(imię i nazwisko osoby przyjmującej dokumentację)
z up. STAROSTY
Marek Ślązak
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
107712

Adama Mickiewicza

T=160,40 K=158,01 S-1
T=160,37 K=157,97 S-istn.1
T=160,35 K=158,05 W-1
T=160,00 K=158,15 W-2
T=159,90 K=158,39 P-3
T=160,10 K=158,68 S-4
T=160,00 K=158,92 S-5
T=160,00 K=158,84 W-4
T=159,90 K=158,95 P-4
T=160,00 K=159,19 P-5
T=159,30 K=158,27 W-3
T=159,20 K=158,34 S-3
T=160,15 K=158,25 P-1
T=159,80 K=158,35 P-2

Ø200PVC i=5‰ L=67,0m
Ø200PVC i=5‰ L=46,0m
Odcinek kanalizacji do likwidacji
Budynek do rozbiórki

Biuro projektowe	
M Projekt mgr inż. Michał Koźluk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji	08-110 Siedlce ul. Wodniaków 6 m. 9 tel. kom. 0 505 874 176 e-mail: michalkozluk@poczta.fm NIP: 496-011-00-77, REG: 140888244

OBIEKT: PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ z PRZYŁĄCZAMI oraz KANALIZACJI SANITARNEJ z PRZYKANALIKAMI w m. DOBRE

LOKALIZACJA: miejscowość Dobre ul. Sienkiewicza, Moniuszki, gmina Dobre, powiat miński

INWESTOR: **GMINA DOBRE**
05-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	styczeń 2012r.	1:500	1

S-1 Proj. kanalizacja sanitarna Ø200PVC SN-8
Proj. studnia Ø425mm
Proj. studnia Ø1200mm