



**Biuro Projektowo-Techniczne
Drogownictwa CAMINO**

mgr inż. Małgorzata Wierzchowska

tel./fax: 81 479 87 03

mail: camino.drogi@wp.pl

adres: Szwajcarska 8/9

20-860, Lublin

Przedmiar robót

**na przebudowę drogi powiatowej w Młęczynie
budowa chodnika**

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Branża drogowa

Zleceniodawca: Gmina Dobre
05-307 Dobre, ul. T. Kościuszki 1

Adres obiektu: Młęczyn, powiat miński, woj. mazowieckie

Opracował:

Lublin, kwiecień 2013

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę drogi powiatowej w Młęczynie - budowa chodnika

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
na przebudowę drogi powiatowej w Młęczynie - budowa chodnika				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	BCD D-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	
d.1	01.01.01-01	0.705	km	
				0.705
2	BCD D-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubość warstwy do 15 cm	m ³	
d.1	01.02.02-01	705*2*0.15	m ³	
				211.5
3	BCD D-01	Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład	m ³	
d.1	01.02.02-03	705*2*0.15	m ³	
				211.5
2		ROBOTY ZIEMNE		
4	BCD D-02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	
d.2	02.03.01-01	705*0.08*1.8-24*8.2*0.11	m ³	
				79.9
5	BCD D-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	
d.2	02.01.01-81	24*8.2*0.11	m ³	
				21.6
3		PODBUDOWA		
6	BCD D-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	
d.3	04.01.02-03	705*1.8	m ²	
				1269.0
7	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuźnia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	
d.3	04.04.02-01	Krotność = 0.66 705*1.8-24*8.2	m ²	
				1072.2
8	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuźnia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
d.3	04.04.02-01	24*8.2	m ²	
				196.8
4		NAWIERZCHNIA		
9	BCD D-05	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	
d.4	05.03.23-01	1072.2	m ²	
				1072.2
10	BCD D-05	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	
d.4	05.03.23-11	24*8.2	m ²	
				196.8
5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
11	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	
d.5	08.01.01-02	705	m	
				705.0
12	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	
d.5	08.03.01-01	705-24*4	m	
				609.0
13	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	
d.5	08.03.01-21	24*4	m	
				96.0
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	BCD D-06	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m ²	
d.6	06.01.01-03			

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę drogi powiatowej w Młecinie - budowa chodnika

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		705*1	m ²	
				705.0
15	BCD D-04 d.6 04.08.02-01	Uzupełnienie szczeliny między istniejącą jezdnią, a krawężnikiem betonem C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 705*0.18*0.1	m ³ m ³	
				12.7