

PRZEDMIAR

45453000-7 **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**
Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów ponad dachem
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Dobrem
ul Szkolna 3 Dobre
INWESTOR : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 3
05-307 Dobre
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Waldemar Nagraba
upr. bud. UAN 4224/129/116/87
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2014

SPOZRĄDZAJACY PRZEDMIAR :

Data opracowania
23.04.2014

inż. Waldemar Nagraba
upr. bud. UAN-4224/129/116/87
Krzewiec, ul. Boczna 7
05-306 Minsk Mazowiecki
tel. 509-919-669

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 1.80*0.56+1.85*3.00+1.85*1.50 0.56*1.00*4 0.50*0.80*2 0.30*1.50*3	m ²		
			m ²	9.333	
			m ²	2.240	
			m ²	0.800	
			m ²	1.350	
				RAZEM	13.723
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starych tynków poz.4-poz.1	m ²		
				50.794	
				RAZEM	50.794
3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie tynków kominów emulsją gruntującą poz.4	m ²		
				64.517	
				RAZEM	64.517
4	KNR BC-02 0607-06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 0.56*1.80*2+1.80*3.00*2 0.56*1.80*2+0.5*[1.80+0.65]*1.80*4 0.56*[2.10+1.60]+0.5*[2.10+1.60]*0.80*2 0.56*0.160*2+0.5*[0.24+1.60]*1.80*4 0.56*0.160*2+0.5*[0.24+1.60]*1.80*4 0.56*1.80*2+0.5*[1.80+0.65]*1.80*4-1.00*1.50 1.00*[1.60+0.85]+0.5*[1.60+0.85]*1.00 0.56*1.80*2+1.80*2.00*2	m ²		
			m ²	12.816	
			m ²	10.836	
			m ²	5.032	
			m ²	6.803	
			m ²	6.803	
			m ²	9.336	
			m ²	3.675	
			m ²	9.216	
5	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji jednokrotne poz.4	m ²		
				64.517	
				RAZEM	64.517
6	KNR BC-02 0619-02	Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie poz.5	m ²		
				64.517	
				RAZEM	64.517
7	KNR BC-02 0201-03	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - czapek kominów 0.70*[3.14+3.74*4+0.94*2+2.14] 1.14*1.14	m ²		
			m ²	15.484	
			m ²	1.300	
				RAZEM	64.517
8	KNR BC-02 0211-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) czapek kominów powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 0.05*[3.00+0.80+2.00+1.50+3.00]	m ²		
				0.515	
				RAZEM	0.515
9	KNR BC-02 0211-08	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetonowej zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 8 poz.8	m ²		
				0.515	
				RAZEM	0.515
10	KNR BC-02 0214-03	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS - grubość warstwy 1 mm, czapek kominów poz.7	m ²		
				16.784	
				RAZEM	16.784
11	KNR-W 2- 02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej zgrzewanej czapek kominów poz.7	m ²		
				16.784	
				RAZEM	16.784
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie czapek kominów z blachy powlekanej 0.76*[3.20+3.80*4+0.98*2+2.20] 1.20*1.20 0.08*[0.76*8+3.20+3.80*4+0.98*2+2.20]*2 0.08*1.26*4	m ²		
			m ²	17.146	
			m ²	1.440	
			m ²	4.582	
			m ²	0.403	
				RAZEM	16.784
13	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 20	szt.		
				20.000	
				RAZEM	23.571

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
14	KNR 4-01 0501-06 z.sz. 2.3. 9909-04 z.sz. 2.4. 9910-03	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 0.40*1.20*2	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
16	kalkulacja własna	Demontaz masztu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja własna	Zatrudnienie podnośnika koszowego samochodowego do wykonania prac	m-g		
		143.8915 <rg>/2 <pracowników >	m-g	71.946	
				RAZEM	71.946