

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont podłogi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 3	Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej	m ²	
d.1	0801-04	87	m ²	
				87.0
2	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych podłoża posadzki	m ³	
d.1	0403-01	87*0.15	m ³	
				13.1
3	KNNR 1	Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m ³	
d.1	0303-02	87*0.27	m ³	
				23.5
2		WYKONANIE PODŁOGI		
4	KNNR 2	Podkład betonowy - chudy beton grub. po zagęszczeniu 10 cm na podłożu gruntowym z ubitej pospółki	m ³	
d.2	1201-03 52	87*0.1	m ³	
				8.7
5	KNNR 2	Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m ²	
d.2	0601-03 02	87+40	m ²	
				127.0
6	KNNR 2	Jednowarstwowe izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 70-040, grub. 100 mm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	
d.2	0602-03 30	87	m ²	
				87.0
7	KNNR 2	Izolacje pionowe z płyt styropianowych EPS 50-042, grub. 50 mm	m ²	
d.2	0602-02 05	38*0.2	m ²	
				7.6
8	KNR 2-22	Posadzki betonowe z betonu C12/15 (B-15) grubości 6 cm zatarte na ostro zbrojone siatką z drutu śr. 3 mm o oczkach 20 x 20 cm	m ²	
d.2	1003-01 + KNR 2-22 1003-03	87	m ²	
				87.0
9	KNNR 2	Jastrych anhydrytowy, samopoziomujący ATLAS SAM 200, zespolony, grub. 25,0 mm	m ²	
d.2	1207-01	87	m ²	
				87.0
10	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną z fugowaniem	m ²	
d.2	1111-03	87	m ²	
				87.0