

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Rozbudowa placu zabaw i parkingu**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>		<b>PLAC ZABAW</b>		
1		Zestaw do koszykówki	kpl	
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	
				<b>1.0</b>
2		Tablica do pisania kredą	kpl	
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	
				<b>1.0</b>
3		Zestaw linowy	kpl	
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	
				<b>1.0</b>
4		Zestaw do gry w klasy	kpl	
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	
				<b>1.0</b>
5		Palisada drewniana 100 x 750 mm	m	
d.1	analiza indywidualna	2*3.14*6.44+37.6	m	
				<b>78.0</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	
d.1	0202-01	3.14*6.44*6.44+66.5	m <sup>2</sup>	
				<b>196.7</b>
7		Ścieżka z kamienia - łupek szarogłazowy - 60% wypełnienia	m <sup>2</sup>	
d.1	analiza indywidualna	100*0.6	m <sup>2</sup>	
				<b>60.0</b>
8	BCD	Sadzenie krzewów żywoplotowych z całkowitą zaprawą rowów o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II - Powojnik pnący	szt.	
d.1	09.01.01.31	24	szt.	
				<b>24.0</b>
9	BCD	Sadzenie krzewów liściastych o formach naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat. I-II , z całkowitą zaprawą dołów, o szerokości i głębokości 0,3 m - Tawuła japońska	szt.	
d.1	09.01.01.11	10	szt.	
				<b>10.0</b>
10	BCD	Wysianie stokrotki pospolitej bez humusowania, w gruntach kat. III	m <sup>2</sup>	
d.1	09.01.01.01 analogia	30*30	m <sup>2</sup>	
				<b>900.0</b>
<b>2</b>		<b>PARKING</b>		
11	BCD D-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	
d.2	01.01.01-21	456/10000	ha	
				<b>0.05</b>
12	BCD D-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	
d.2	02.01.01-63	416*0.25	m <sup>3</sup>	
				<b>104.0</b>
13	BCD D-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	
d.2	04.01.02-03			

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Rozbudowa placu zabaw i parkingu**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		479-63	m <sup>2</sup>	
				<b>416.0</b>
14	BCD D-04 d.2 04.05.01-21	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w betoniarni o wytrzymałości Rm=1,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 479-63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>416.0</b>
15	BCD D-04 d.2 04.04.02-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 479-63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>416.0</b>
16	BCD D-05 d.2 05.03.23-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem <droga manewrowa i dojazd> 274.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>274.6</b>
17	BCD D-10 d.2 10.03.03-01	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych wym. 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni grysem 2/5, podsypka grysowa grub. warstwy 3 cm <miejsca postojowe> 204.4-63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>141.4</b>
18	BCD D-08 d.2 08.01.01-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 90-17	m  m	
				<b>73.0</b>
19	BCD D-08 d.2 08.03.01-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 26.5	m  m	
				<b>26.5</b>
20	BCD D-08 d.2 08.02.02-22	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem 40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>40.0</b>
21	d.2 analiza indywidualna	Gazonny typ flora  2*8	szk  szk	
				<b>16.0</b>
22	KNNR 6 d.2 1103-05	Przełożenie nawierzchni chodnika - podjazd dla niepełnosprawnych  2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>2.5</b>