

| Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Przebudowa drogi gminnej Rąbierz-Kolonia - Duchów , gm. Dobre | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,04 | km km | 1,040 | |
| | | | | RAZEM | 1,040 |
| 2 | 45233000-9 | PODBUDOWY | | | |
| 2.1 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1737+2958 | m ² m ² | 4 695,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 695,000 |
| 2.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni drogowych - stabilizacja 1737+2958 | m ² m ² | 4 695,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 695,000 |
| 2.3 | KNNR 6 1301-03 | Naprawy poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym (733+1148)*0,75*0,05 | m ³ m ³ | 70,538 | |
| | | | | RAZEM | 70,538 |
| 3 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 3.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości min. 2,5 cm (warstwa wyrównawcza) 1737+2958 | m ² m ² | 4 695,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 695,000 |
| 3.2 | KNNR 6 1002-03 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 10-12,8 mm w ilości 12 dm ³ /m ² 1737+2958 | m ² m ² | 4 695,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 695,000 |
| 3.3 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 4-6,3 mm w ilości 7 dm ³ /m ² 1737+2958 | m ² m ² | 4 695,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 695,000 |