
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w salach lekcyjnych nr 10 i 11

ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Dropiu

Drop Gimna Dobre Dobre

INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Dropiu

ADRES INWESTORA : Drop Gmina Dobre

WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Waldemar Nagraba

upr. bud. UAN 4224/129/116/87

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2014

SPORZĄDZAJACY PRZEDMIAR :

INWESTOR :

Data opracowania

03.06.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45430000-0	POSADZKI			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	36.30+36.30	m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
2	KNR 4-01	Usunięcie z podłoża resztek smoły przez skucie podłoża	m ²		
d.1	0211-01 analogia	poz.1	m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	poz.4+poz.6	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m ²		
d.1	1132-01 1132-02	36.30+36.30	m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
5	kalkulacja	Listwy aluminiowe progowe w drzwiach przy zmianie rodzaju posadzek	szt		
d.1	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	1130-02 1130-03	36.30+36.30	m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
7	kalkulacja	Wykonanie fasety o promieniu 3 cm na styku posadzki i ściany z wygładzeniem powierzchni po zerwanym cokole dla przyklejenia cokolika z wykładziny PCV	m		
d.1	własna	5.75*4+6.33*4-0.90*2	m	46.520	
				RAZEM	46.520
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych obiektowych klasy ścieralności T bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolokami	m ²		
d.1	1112-04	36.30+36.30 poz.7*0.08	m ² m ²	72.600 3.722	
				RAZEM	76.322
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	poz.8	m ²	76.322	
				RAZEM	76.322
10	kalkulacja	Usunięcie z budynku i wywóz gruzu po skuciu podłoża	m ³		
d.1	własna	poz.1*0.02 poz.2*0.005	m ³ m ³	1.452 0.363	
				RAZEM	1.815