

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3, 06-307 Dobre  
INWESTOR : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 3, 06-307 Dobre  
BRANŻA : Budowlana

:  
:

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-04 0104-05</b>	Rozebranie ścian murowanych	m <sup>3</sup>	11.04*0.45+ 11.52*0.2 = 7.272		
2 d.1	<b>KNR 4-04 0301-01</b>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - skucie części schodów zewnętrznych	m <sup>3</sup>	0.72		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0208-03</b>	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego	szt.	4		
4 d.1	<b>KNR 2-02 1017-02</b> <b>analogia</b>	Demontaż drzwi	szt.	4		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Ścianki działowe, nadproża i stolarka</b>				
5 d.2	<b>KNR AT-12 0102-04</b>	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - płyta wodoodporna	m <sup>2</sup>	44.89		
6 d.2	<b>KNR AT-12 0102-04</b>	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - w standardzie akustycznym 50 dB	m <sup>2</sup>	39.14		
7 d.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>	0.9*2*8 = 14.400		
8 d.2	<b>KNR-W 2-02 1027-04</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.3*2 = 2.600		
9 d.2	<b>KNR-W 2-02 1022-02</b> <b>analogia</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami z płyty HPL	m <sup>2</sup>	0.9*1.5*6 = 8.100		
10 d.2	<b>Kalkulacja własna</b>	Okladzina HPL	kpl.	1		
11 d.2	<b>Kalkulacja własna</b>	Naproża stalowe	kpl.	4		
12 d.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie-obróbka otworów	m <sup>2</sup>	15.57		
13 d.2	<b>KNR 4-01 0203-01</b>	Uzupełnienie schodów z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	0.88		
<b>Razem dział: Ścianki działowe, nadproża i stolarka</b>						
<b>3</b>		<b>Sufit</b>				
14 d.3	<b>KNR AT-12 0201-05</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej, dwie warstwy pokrycia	m <sup>2</sup>	21.11+ 33.98+ 10.11+5.42 = 70.620		
<b>Razem dział: Sufit</b>						
<b>4</b>		<b>Wykończenie ścian i syfitów</b>				
15 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania	m <sup>2</sup>	239.37+ 391.84+ 19.63+12+ 5.42 = 668.260		
16 d.4	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	239.37+ 391.84+ 19.63+12+ 5.42 = 668.260		
17 d.4	<b>KNR-W 2-02 0840-04</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	31.68+15.84 = 47.520		
18 d.4	<b>KNR-W 2-02 0849-01</b>	Wykładziny ścian z żywicznego tynku akrylowego - warstwa podkładowa	m <sup>2</sup>	65.79		
19 d.4	<b>KNR-W 2-02 0849-03</b>	Wykładziny ścian z żywicznego tynku akrylowego - warstwa nawierzchnia	m <sup>2</sup>	65.79		
<b>Razem dział: Wykończenie ścian i syfitów</b>						
<b>5</b>		<b>Posadzki</b>				
20 d.5	<b>KNR-W 2-02 1112-05</b>	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>	10.88		
21 d.5	<b>KNR-W 2-02 1112-05</b>	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - schody zewnętrzne i wewnętrzne	m <sup>2</sup>	8.8+10.24 = 19.040		
<b>Razem dział: Posadzki</b>						
<b>6</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>				
22 d.6	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki wiszące z syfonem	kpl.	9		
23 d.6	<b>KNR-W 2-15 0137-03</b>	Baterie umywalkowe	szt.	9		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.6	<b>KNR-W 2-15 0233-05</b>	WC wiszący wraz ze stelażem - kpl	kpl.	6		
25 d.6	<b>KNR 4-02 0210-04</b> <b>analogia</b>	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - przełożenie pionu kanalizacyjnego	msc.	2		
26 d.6	<b>KNR 2-15 0205-04</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	16.5		
27 d.6	<b>KNR 2-15 0205-02</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	16.5		
28 d.6	<b>KNR 2-15 0206-04</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o śr.nom. 100 mm	szt.	6		
29 d.6	<b>S-215 0300-01</b>	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	21		
30 d.6	<b>S-215 0500-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	24		
31 d.6	<b>KNR 2-15 0112-01</b>	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.	24		
32 d.6	<b>S-215 0700-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach	m	21		
<b>Razem dział: Instalacje sanitarne</b>						
7	<b>Rozbudowa wentylacji i instalacji elektrycznej</b>					
33 d.7	<b>KNR-W 2-17 0102-05</b> <b>z.o.3.3. 9902</b>	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m <sup>2</sup>	58.32		
34 d.7	<b>KNR-W 2-17 0102-04</b> <b>z.o.3.3. 9902</b>	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m <sup>2</sup>	48.4		
35 d.7	<b>KNR-W 2-17 0102-02</b> <b>z.o.3.3. 9902</b>	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m <sup>2</sup>	16		
36 d.7	<b>KNR-W 2-17 0113-01</b> <b>analogia</b>	Kanał wentylacyjny okrągły zwijany skośnie z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % Typ Spiro	m	18		
37 d.7	<b>KNR-W 2-17 0204-01</b>	Wentylatory	szt.	6		
38 d.7	<b>KNR-W 2-17 0138-01</b>	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	19		
39 d.7	<b>KNR-W 2-17 0205-01</b> <b>analogia</b>	Zestaw nawiewny modułowy dla 1260 m <sup>3</sup> /h	szt.	1		
40 d.7	<b>KNR-W 2-17 0205-01</b> <b>analogia</b>	Zestaw wywiewny modułowy dla 1260 m <sup>3</sup> /h	szt.	1		
41 d.7	<b>KNR-W 2-17 0147-01</b> <b>analogia</b>	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie	szt.	3		
42 d.7	<b>KNR-W 4-01 0335-20</b>	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	szt.	3		
43 d.7	<b>KNR 13-25 0314-03</b>	Montaż siłownika elektrycznego kłapy dymowej	szt.	1		
44 d.7	<b>KNR 13-25 0106-05</b>	Montaż czujnika dymu	szt.	1		
45 d.7	<b>KNR 5-08 0504-06</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.	8		
46 d.7	<b>KNR 5-08 0504-06</b> <b>analogia</b>	Przesunięcie opraw jażeniowych	szt.	2		
47 d.7	<b>KNR 5-08 0210-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	164		
48 d.7	<b>KNR 5-08 0302-01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	6		
49 d.7	<b>KNR 5-08 0307-05</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.	6		
<b>Razem dział: Rozbudowa wentylacji i instalacji elektrycznej</b>						
8	<b>Prace porządkowe</b>					
50 d.8	<b>Kalkulacja własna</b>	prace porządkowe	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.8	<b>KNR 4-04 1101- 02 analogia</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym Analogia: Usunięcie gruzu z budynku oraz nadmiaru gruntu z wykopów wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	9.6		
<b>Razem dział: Prace porządkowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: