

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych

ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3, 06-307 Dobre

INWESTOR : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 3, 06-307 Dobre

BRANŻA : Budowlana

:
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0104-05	Rozebranie ścian murowanych 11.04*0.45+11.52*0.2	m ³ m ³	 7.272	
				RAZEM	7.272
2	KNR 4-04 d.1 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - skucie części schodów zewnętrznych 0.72	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
3	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Demontaż drzwi 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Ścianki działowe, nadproża i stolarka			
5	KNR AT-12 d.2 0102-04	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - płyta wodoodporna 44.89	m ² m ²	 44.890	
				RAZEM	44.890
6	KNR AT-12 d.2 0102-04	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - w standardzie akustycznym 50 dB 39.14	m ² m ²	 39.140	
				RAZEM	39.140
7	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami 0.9*2*8	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
8	KNR-W 2-02 d.2 1027-04	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1.3*2	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR-W 2-02 d.2 1022-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami z płyty HPL 0.9*1.5*6	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
10	Kalkulacja d.2 własna	Okładzina HPL 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja d.2 własna	Naproża stalowe 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie- obróbka otworów 15.57	m ² m ²	 15.570	
				RAZEM	15.570
13	KNR 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie schodów z betonu monolitycznego 0.88	m ³ m ³	 0.880	
				RAZEM	0.880
3		Sufit			
14	KNR AT-12 d.3 0201-05	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej, dwie warstwy pokrycia 21.11+33.98+10.11+5.42	m ² m ²	 70.620	
				RAZEM	70.620
4		Wykończenie ścian i syfitów			
15	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania 239.37+391.84+19.63+12+5.42	m ² m ²	 668.260	
				RAZEM	668.260
16	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 239.37+391.84+19.63+12+5.42	m ² m ²	 668.260	
				RAZEM	668.260
17	KNR-W 2-02 d.4 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 31.68+15.84	m ² m ²	 47.520	
				RAZEM	47.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.4 0849-01	Wykładziny ścian z żywicznego tynku akrylowego - warstwa podkładowa 65.79	m ² m ²	65.790	
				RAZEM	65.790
19	KNR-W 2-02 d.4 0849-03	Wykładziny ścian z żywicznego tynku akrylowego - warstwa nawierzchnia 65.79	m ² m ²	65.790	
				RAZEM	65.790
5		Posadzki			
20	KNR-W 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 10.88	m ² m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
21	KNR-W 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - schody zewnętrzne i wewnętrzne 8.8+10.24	m ² m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
6		Instalacje sanitarne			
22	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki wiszące z syfonem 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR-W 2-15 d.6 0137-03	Baterie umywalkowe 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR-W 2-15 d.6 0233-05	WC wiszący wraz ze stelażem - kpl 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-02 d.6 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - przełożenie pionu kanalizacyjnego Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.2 2	msc. m msc.	2.000	3.200
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 16.5	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
27	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 16.5	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
28	KNR 2-15 d.6 0206-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o śr.nom. 100 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	S-215 0300- d.6 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
30	S-215 0500- d.6 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR 2-15 d.6 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
32	S-215 0700- d.6 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
7		Rozbudowa wentylacji i instalacji elektrycznej			
33	KNR-W 2-17 d.7 0102-05 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane 58.32	m ² m ²	58.320	
				RAZEM	58.320
34	KNR-W 2-17 d.7 0102-04 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.4	m ²	48.400	
				RAZEM	48.400
35	KNR-W 2-17 d.7 0102-02 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR-W 2-17 d.7 0113-01 analogia	Kanał wentylacyjny okrągły zwijany skośnie z blachy stalowe ocynkowanej o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % Typ Spiro	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR-W 2-17 d.7 0204-01	Wentylatory	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR-W 2-17 d.7 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR-W 2-17 d.7 0205-01 analogia	Zestaw nawiewny modułowy dla 1260 m ³ /h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-17 d.7 0205-01 analogia	Zestaw wywiewny modułowy dla 1260 m ³ /h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-17 d.7 0147-01 analogia	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4-01 d.7 0335-20	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 13-25 d.7 0314-03	Montaż siłownika elektrycznego kłapy dymowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 13-25 d.7 0106-05	Montaż czujnika dymu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 5-08 d.7 0504-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 5-08 d.7 0504-06 analogia	Przesunięcie opraw jażeniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 5-08 d.7 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		164	m	164.000	
				RAZEM	164.000
48	KNR 5-08 d.7 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 5-08 d.7 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8		Prace porządkowe			
50	Kalkulacja d.8 własna	prace porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.8	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym Analogia: Usunięcie gruzu z budynku oraz nadmiaru gruntu z wykopów wraz z kosztami utylizacji 9.6	m ³ m ³	 9.600	 9.600
				RAZEM	9.600