

PROFIL KANAŁU SANITARNEGO
Dobre ul. Szkolna
IS–1 – C17

- 21 -

BIURO NADZORÓW I DOKUMNETACJ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH - STEFAN STRĄK	
Obiekt: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dobre	
Zadanie: Kanalizacja sanitarna z podłaczemi Kolektor "C" Dobre ul. Szkolna	
Projektował: Krzysztof Kruk Upr.GT.4224/14/13/81	Skala 1:100/500
Opracował: Stefan Strąk Upr.GP.7334/101/74/94	Nr rys. **4**

POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	Opis	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	PODSYPKA	ODLEGŁOŚCI
IS–1	istn. studzienka kanalizacyjna 1000	159.96	157.61	2.35	0.15	0.0
	wod. miejski, Rz.o.=158.15		157.64			7.0
	kabel telek.		157.65			9.5
C1	studzienka inspekcyjna 425	159.92	157.75	2.17	0.15	34.0
C2	studzienka rewizyjna 1000	159.70	157.85	1.85	0.15	60.0
C3	studzienka inspekcyjna 425	159.80	158.05	1.75	0.15	110.0
C4	studzienka rewizyjna 1000	159.60	158.25	1.35	0.15	161.0
C5	studzienka rewizyjna 1000	159.60	158.33	1.27	0.15	180.0
C5a	studzienka inspekcyjna 425	159.75	158.50	1.25	0.15	222.0
C6	studzienka inspekcyjna 425	159.80	158.53	1.27	0.15	230.0
	wod. przył., Rz.o.=158.10		158.55			235.5
C7	studzienka rewizyjna 1000	159.80	158.57	1.23	0.15	241.0
	wod. przył., Rz.o.=158.14		158.62			252.5
C7a	studzienka inspekcyjna 425	159.85	158.64	1.21	0.15	257.0
C8	studzienka inspekcyjna 425	159.90	158.69	1.21	0.15	269.0
C9	studzienka inspekcyjna 425	159.90	158.72	1.18	0.15	277.0
	wod. przył., Rz.o.=158.27		158.74			283.5
C10	studzienka inspekcyjna 425	160.10	158.80	1.30	0.15	297.0
C11	studzienka inspekcyjna 425	160.30	158.93	1.37	0.15	329.0
	wod. przył., Rz.o.=158.62					
C11a	studzienka rewizyjna 1000	160.40	158.96	1.44	0.15	338.0
	wod. przył., Rz.o.=158.78		158.99			344.0
C12	studzienka inspekcyjna 425	160.90	159.12	1.78	0.15	378.0
C13	studzienka inspekcyjna 425	161.10	159.18	1.92	0.15	393.0
	wod. przył., Rz.o.=159.51					
C13a	studzienka rewizyjna 1000	161.20	159.27	1.93	0.15	416.0
C14	studzienka inspekcyjna 425	161.30	159.35	1.95	0.15	434.0
	wod. przył., Rz.o.=159.74		159.44			457.5
C15	studzienka inspekcyjna 425	161.45	159.45	2.00	0.15	460.0
C15a	studzienka inspekcyjna 425	161.50	159.48	2.02	0.15	467.0
C16	studzienka inspekcyjna 425	161.50	159.50	2.00	0.15	473.0
	wod. przył., Rz.o.=159.81		159.51			475.0
	przewietrznik kanałowy					496.5
C17	studzienka rewizyjna 1000	161.60	159.60	2.00	0.15	498.0

ODLEGŁOŚCI (między studzienkami): 34.0, 26.0, 50.0, 51.0, 19.0, 42.0, 8.0, 11.0, 16.0, 12.0, 8.0, 20.0, 32.0, 9.0, 40.0, 15.0, 23.0, 18.0, 26.0, 7.0, 6.0, 25.0

SPADKI, DŁUGOŚCI: 4‰ 498.0m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC–U SN8 Dn200 L=498.0m

HEKTOMETRY: 0, 1, 2, 3, 4