MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Powiat miński Gmina 141206 2, Dobre Obręb 0011, Grabniak
Działki numer: 181, 198, 177/8, 204/2, 207, 210, 214 Skala: 1 : 500

141206.2.0022 Poręby Nowe

Kier. Kolonia Grabniak

proj. podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² - 450(470)m-
od słupa nN nr 1-1/UG do słupa nr 1-10/UG

Proj. słup nr 1-10/UG K-10,5/6/E +proj. lampa OU +proj. R-10Ω +proj. odgromniki z odłącznikiem 4xAM-0,5 10kA

Proj. słup nr 1-9/UG P-10/2N +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-8/UG P-10/2N +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-7/UG N-10,5/6/E +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-6/UG P-10/2N +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-5/UG P-10/2N +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-4/UG N-10,5/6/E +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-3/UG N-10,5/6/E +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-2/UG N-10,5/6/E +proj. lampa OU

Proj. słup nr 1-1/UG K-10,5/6/E +proj. lampa OU

Istn. słup nN OK-7/20

Istn. słup nN OK-7/20

Istn. słup nN Zb-7/20

Istn. słup nN AL 4x25mm²

Istn. linia napow. nN AL 4x25mm²

Istn. słup nN nr 2 Ko-10/20

Istn. linia napow. nN AL 4x25mm²

Istn. słup nN OK-7/20

Istn. słup nN OK-7/20

Kolizja nr 1
Występuje skrzyżowanie linii nap. nN z proj. linią napow.sieciową nN/ oświetlenia ulicznego
Wysokość zawieszenia przewodu nN/ - 6,00 m.
Wysokość zawieszenia oświetlenia ulicznego - 7,50 m.
Różnica wysokości w pionie 0,90 m. - jest zachowa bezpieczna odległość zgodnie z normą N SEP-E-003

FIRMA USŁUGOWA "ARLY"
ul. Kościuszki 25 lok. nr 12
05-300 Mińsk Mazowiecki
Regon 015465664, NIP 838-110-40-5

OBIEDETA UPRAWNIONY
Arkadiusz Pałaszczuk
Opwoodzaja 16 10001
tel. kom. 0-000-43-44-43

141206.2.0006 Dobre

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Wykonał(a) ze zmianą / wznowił(a) / wykonał(a) projekt / zaktualizował(a) / sprawdził(a) / przyjął(a) / zatwierdził(a) / udostępnił(a) / zmodyfikował(a) / uzupełnił(a) / wprowadził(a) do ewidencji / inne
Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków / z danymi ewidencji sieci uzbrojenia terenu / z danymi ewidencji gleb i użytków rolnych / z danymi ewidencji lasów / z danymi ewidencji innych / z danymi ewidencji innych / z danymi ewidencji innych
P.-I.: 2018 3 4 8 5
dnia/data/miesiąc/rok/godzina/minuta/sekunda
1 9 07 2018
Z up. STAROSTY
Mirosław Olejniak
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Numer działki		141206_2.0011.181, 141206_2.0011.198, 141206_2.0011.210/4, 141206_2.0011.214/3, 141206_2.0011.207/1, 141206_2.0011.210/3, 141206_2.0011.204/2
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141206_2
	nazwa	Dobre
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0011
	nazwa	Grabniak
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	państwowych	2000/7
	układu wysokości	Kronsztad '86
Odległość granic działki, która ma być przedstawiona aktualnej		Działka nr 181, 198, 210, 214/3 i 204/2 - brak ograniczeń z kodem wieczystej. Sieć nN pracuje w systemie: TN-C
		Działka nr 207 - brak ograniczeń z kodem wieczystej. Sieć nN pracuje w systemie: TN-C

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BARTŁOMIEJ SZCZEŚNIAK
Siedziba firmy: ul. Kordiana 6 m. 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Biuro: ul. Kordiana 6 m. 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Telefon kontaktowy: 504 805 070

Wykonawca Projektu	Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Siedziba, ul. Lotna 27, 05-300 Mińsk Maz.	PROJEKTANCI:	UPRAWNIENIA: MAZ/0019/PODE/11 MAZ/0019/PWOE/11
INWESTOR:	Gmina Dobre ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre	inżynier Projektant	inż. Bartłomiej Szcześniak
OBIEKT:	PODWIESZENIE LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIOWEJ	inż. Łukasz Pesak	Asystent Projektanta
TEMAT:	Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na projektowanych słupach oraz istniejących w m. Grabniak gm. Dobre	data: VI/2018 skala: 1:1000	SYS. NR: 2
BRANŻA:	ELEKTROENERGETYCZNA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	