

| L p.   | Podsta-<br>wa wyce-<br>ny | Opis  | Jedn.<br>miary | Ilość   | Cena<br>zł | War-<br>tość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|---------------------------|---|----------------|---------|------------|-------------------------------|
| 1  | 2                         | 3   | 4              | 5       | 6          | 7                             |
| <b>Kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej nr 1148 we wsi Rynia gm. Dobrze stano-<br/>wiającej dojazd do gruntów rolnych od km. 0+000 do km 1+000.</b> |                           |   |                |         |            |                               |
| <b>1 Roboty przygotowawcze i ziemne</b>  |                           |   |                |         |            |                               |
| 1 d.1  | KNNR 1<br>0111-01         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-<br>nym.  | km             | 1       |            |                               |
| 2 d.1  | KNNR 1<br>0209-04         | Wykopy oraz przekopy (wykopianie rowu) koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III wyk.na odkład wzdłuż kra-<br>wędzi rowu - długość rowu do<br>ukończenia:<br>1000.00 x 2 - 280 <istniejące zjazdy> =<br>1720.00 mb | m <sup>3</sup> | 166.152 |            |                               |
| 3 d.1  | KNNR 1<br>0202-04         | Wykopy oraz przekopy (wykopianie rowu) jw. lecz z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 ton na odl. do 5 km  | m <sup>3</sup> | 387.688 |            |                               |
| 4 d.1  | KNNR 1<br>0311-04         | Ręczne formowanie nasypów (poboczy) z gruntu leżącego na odkładzie  | m <sup>3</sup> | 166.152 |            |                               |
| 5 d.1  | KNNR 6<br>1302-04         | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu z usunięciem z namułu i rozplanto-<br>waniem   | m              | 8       |            |                               |
| 6 d.1  | KNNR 6<br>0103-03         | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyko-<br>nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 7035    |            |                               |
| <b>2 Podbudowa</b>   |                           |   |                |         |            |                               |
| 7 d.2  | KNNR 6<br>0101-01         | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. III na całej szerokości jezdni z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta oraz uformowaniem i zagęsz-<br>czeniem poboczy  | m <sup>2</sup> | 4801.5  |            |                               |
| 8 d.2  | KNNR 6<br>0101-07         | Koryta jw. wykonywane ręcznie   | m <sup>2</sup> | 533.5   |            |                               |
| 9 d.2  | KNNR 6<br>0112-06         | Wykonanie podbudowy z pospółki o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm z zaku-<br>pem i dowozem pospółki z odległości ok. 15 km   | m <sup>2</sup> | 5335    |            |                               |
| 10 d.2   | KNNR 6<br>0111-01         | Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce-<br>mentem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr. 10 cm z posypaniem piaskiem i polewaniem wodą   | m <sup>2</sup> | 5335    |            |                               |
| <b>3 Oznakowanie</b>   |                           |   |                |         |            |                               |
| 11 d.3   | KNNR 6<br>0702-01         | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-<br>wych   | szt.           | 4       |            |                               |
| 12 d.3   | KNNR 6<br>0702-04         | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2  | szt.           | 3       |            |                               |
| 13 d.3   | KNNR 6<br>0702-06         | Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2   | szt.           | 1       |            |                               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>  |                           |   |                |         |            |                               |
| <b>Podatek VAT</b>   |                           |   |                |         |            |                               |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>   |                           |   |                |         |            |                               |

Słownie: