

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt                      Rewitalizacja - poprawa nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobrem

Kod CPV                    45233222-1

Budowa                    Dobrze, Gmina Dobrze, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie

Inwestor                   Gmina Dobrze 05-307 Dobrze ul. Kościuszki 1

Biuro kosztorysowe      PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca 5

  

Poziom cen                Średnie ceny robót w woj. Mazowieckim

---

Sporządził    mgr inż. Mariusz Kozera

Sprawdził    Włodzimierz Kaliszuk

---

Mińsk Mazowiecki 14.08.2009r

Rewitalizacja - poprawa nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobrem

TEMAT: Rewitalizacja - poprawa nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobrem

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja centrum Dobrego która polega na przebudowie chodników, przebudowie oraz budowie parkingów, remoncie jezdni, przebudowie oświetlenia ulicznego w obrębie parku.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia chodników - 393,50 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów - 26,50 m<sup>2</sup>

Rewitalizacja - poprawa nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobrem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,160
2	KNNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	140,000
3	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	140,000
4	KNNR 6 0805/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	393,500
5	KNNR 6 0808/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	m	95,000
6	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	97,620
7	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m3	97,620
8	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	140,000
9	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	140,000
10	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	367,000
11	KNNR 6 0112/02	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	26,500
12	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	26,500
13	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	367,000
14	KNNR 6 0701/07	D-M-00.00.00 D-07.06.02	Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m	m	110,000
15	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000