

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45122700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POLEGAJĄCA NA
WYKONANIU UTWARDZENIA, BUDOWIE TEŻNI ORAZ NASADZEŃ W
MIEJSCOWOŚCI DOBRE, GM. DOBRE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR 923/3, 928/10, 944/1, 2414/1, 933/3
INWESTOR : GMINA DOBRE
ADRES INWESTORA : UL. T. KOŚCIUSZKI 1. 05-307 DOBRE
BRANŻA : ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ : MGR INŻ. ARCH. HELENA JANOWSKA-KRYSZCZUK
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2026

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania:
SIERPIEŃ 2026

1. Przedmiar

L.p.	Podstawa wyceny	Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
I. Ścieżka przepuszczalna - nawierzchnia pieszka				
1	2-31 0101-01 i 02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość 25 cm	m2	268
2	2-31 0407-03	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x30x100 cm na podsypce piaskowej	m	363
3	2-31 0114-04	Wykonanie podbudowy z pospółki o grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2	268
4	2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z kłińca 4-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	268
5	2-31 0511-01	Wykonanie nawierzchni żwirowej z rozścieleniem mechanicznym - warstwa po zagęszczeniu 8 cm	m2	268
II. Wykonanie nasadzeń				
1. Roboty agrotechniczne				
6	2-21 0201-01	Przygotowanie terenu - zdjęcie darniny i dowieszenie ziemi	m ²	1689
2. Nasadzenia				
7	2-31 0101-01 i 02	Rozścielenie włókniny i przymocowanie jej szpilkami	m ²	230
8	2-21 0301-01	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,3 m	szt.	250
9	2-21 0301-01	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,2 m	szt.	32
10	2-21 0209-01 i 02	Ściółkowanie terenu między krzewami korą sosnową o warstwie 7 cm na terenie płaskim	m ²	230
3. Trawniki				
11	2-21 0401-01	Renowacja trawnika	m ²	2828
III. Zakup i montaż małej architektury				
12	analiza własna	Zakup i montaż tężni solankowej	szt.	1
IV. Przygotowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski				
13	analiza własna	Przygotowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1
14	analiza własna	Nadzór inwestorski	kpl.	1

2. Kalkulacja uproszczona

L.p.	Podstawa wyceny	Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość w zł netto	Stawka podatku VAT	Podatek VAT	Wartość w zł brutto
I. Ścieżka przepuszczalna - nawierzchnia pieszka									
1	2-31 0101-01 i 02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość 25 cm	m ²	268					
2	2-31 0407-03	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x30x100 cm na podsypce piaskowej	m	363					
3	2-31 0114-04	Wykonanie podbudowy z pospółki o grubości 5 cm po zagęszczeniu	m ²	268					
4	2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z kłińca 4-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	268					
5	2-31 0511-01	Wykonanie nawierzchni żwirowej z rościeleniem mechanicznym - warstwa po zęszczeniu 8 cm	m ²	268					
II. Wykonanie nasadzeń									
1. Roboty agrotechniczne									
6	2-21 0201-01	Przygotowanie terenu - zdjęcie darniny i dowieszenie ziemi	m ²	1689					
2. Nasadzenia									
7	2-31 0101-01 i 02	Rozścielenie włókniny i przymocowanie jej szpilkami	m ²	230					
8	2-21 0301-01	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,3 m	szt.	250					
9	2-21 0301-01	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,2 m	szt.	32					
10	2-21 0209-01 i 02	Ściółkowanie terenu między krzewami korą sosnową o warstwie 7 cm na terenie płaskim	m ²	230					
3. Trawniki									
11	2-21 0401-01	Renowacja trawnika	m ²	2828					
III. Zakup i montaż małej architektury									
12	analiza własna	Zakup i montaż tężni solankowej	szt.	1					
IV. Przygotowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski									
13	analiza własna	Przygotowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1					
14	analiza własna	Nadzór inwestorski	kpl.	1					
					RAZEM				

Razem wartość robót netto	
Podatek VAT	
Razem wartość robót brutto	

Słownie: