

Przedmiar robót

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Makówiec Mały		
1	KNR 2-01 0119-03-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,76 km
2	KNR 2-31 1004-05-050 <i>Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu</i> <i>krotność= 1,00</i>	3 420,00 m ²
1. 4,5*760,0		3 420,00
3	KNR 2-31 1004-07-050 <i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> <i>krotność= 1,00</i>	3 420,00 m ²
1. 4,5*760,0		3 420,00
4	KNR 2-31 0310-05-050 <i>Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	3 420,00 m ²
1. 4,5*760,0		3 420,00
5	KNR 2-31 0310-06-050 <i>Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 5 cm</i> <i>krotność= 2,00</i>	3 420,00 m ²
1. 4,5*760,0		3 420,00
6	KNR 2-31 1406-04-020 <i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
7	KNR 2-31 1402-05-050 <i>Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	456,00 m ²
1. 2*0,3*760,0		456,00
8	KNR 2-31 0103-04-050 <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza</i> <i>krotność= 1,00</i>	456,00 m ²
1. 2*0,3*760,0		456,00
9	KNR 2-31 0204-05-050 <i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	456,00 m ²
1. 2*0,3*760,0		456,00
10	KNR 2-31 0204-06-050 <i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm</i> <i>krotność= 3,00</i>	456,00 m ²
1. 2*0,3*760,0		456,00