

Przedmiar robót

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Modecin		
1	KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	0,65 km
2	KNR 2-31 0102-01-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00	37,50 m2
1. 0,5*1,5*50,0		37,50
3	KNR 2-31 0102-02-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm do głębokości 40 cm krotność= 6,00	37,50 m2
1. 0,5*1,5*50,0		37,50
4	KNR 0111-0300-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa, Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	37,50 m2
1. 0,5*1,5*50,0		37,50
5	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na poszerzeniach krotność= 1,00	37,50 m2
1. 0,5*1,5*50,0		37,50
6	KNR 2-31 0114-03-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniach krotność= 1,00	37,50 m2
1. 0,5*1,5*50,0		37,50
7	KNR 2-31 1004-05-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu krotność= 1,00	2 600,00 m2
1. 4,0*650,0		2 600,00
8	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	2 600,00 m2
1. 4,0*650,0		2 600,00
9	KNR 2-31 0310-05-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	2 600,00 m2
1. 4,0*650,0		2 600,00
10	KNR 2-31 0310-06-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 5 cm krotność= 2,00	2 600,00 m2
1. 4,0*650,0		5 200,00
11	KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00	1,00 szt
12	KNR 2-31 1402-05-050 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00	390,00 m2
1. 2*0,3*650,0		390,00

13	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza krotność= 1,00	390,00 m2
1. 2*0,3*650,0		390,00
14	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm krotność= 1,00	390,00 m2
1. 2*0,3*650,0		390,00
15	KNR 2-31 0204-06-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm krotność= 3,00	390,00 m2
1. 2*0,3*650,0		390,00