

Przedmiar robót

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czarnocin		
1	KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	0,65 km
2	KNR 2-31 1004-05-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu krotność= 1,00	2 925,00 m2
1. 4,5*650,0		2 925,00
3	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	2 925,00 m2
1. 4,5*650,0		2 925,00
4	KNR 2-31 0310-05-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	2 925,00 m2
1. 4,5*650,0		2 925,00
5	KNR 2-31 0310-06-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 5 cm krotność= 2,00	2 925,00 m2
1. 4,5*650,0		2 925,00
6	KNR 2-31 1402-05-050 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00	650,00 m2
1. 2*0,5*650,0		650,00
7	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza krotność= 1,00	650,00 m2
1. 2*0,5*650,0		650,00
8	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność= 1,00	650,00 m2
1. 2*0,5*650,0		650,00
9	KNR 2-31 0204-06-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm krotność= 3,00	650,00 m2
1. 2*0,5*650,0		650,00