

Przedmiar robót

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		
1	KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	0,84 km
	1. 0,23+0,61	0,84
2	KNR 2-31 1004-05-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu krotność= 1,00	4 322,00 m ²
	1. 5,0*230,0	1 150,00
	2. 5,2*610,0	3 172,00
3	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	4 322,00 m ²
	1. 5,0*230,0	1 150,00
	2. 5,2*610,0	3 172,00
4	KNR 2-31 0310-05-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	4 322,00 m ²
	1. 5,0*230,0	1 150,00
	2. 5,2*610,0	3 172,00
5	KNR 2-31 0310-06-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 5 cm krotność= 2,00	4 322,00 m ²
	1. 5,0*230,0	1 150,00
	2. 5,2*610,0	3 172,00
6	KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00	7,00 szt
7	KNR 2-31 1402-05-050 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00	1 084,00 m ²
	1. 2*0,5*230,0	230,00
	2. 2*0,7*610,0	854,00
8	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza krotność= 1,00	1 084,00 m ²
	1. 2*0,5*230,0	230,00
	2. 2*0,7*610,0	854,00
9	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm krotność= 1,00	1 084,00 m ²
	1. 2*0,5*230,0	230,00
	2. 2*0,7*610,0	854,00
10	KNR 2-31 0204-06-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm krotność= 3,00	1 084,00 m ²
	1. 2*0,5*230,0	230,00
	2. 2*0,7*610,0	854,00