

Przedmiar robót

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Osęczyzna		
1	KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	1,00 km
2	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00	4 800,00 m2
1. 4,8*1000,0		4 800,00
3	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	4 800,00 m2
1. 4,8*1000,0		4 800,00
4	KNR 2-31 0310-05-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	4 800,00 m2
1. 4,8*1000,0		4 800,00
5	KNR 2-31 0310-06-050 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 4 cm krotność= 1,00	4 800,00 m2
1. 4,8*1000,0		4 800,00
6	KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00	23,00 szt
7	KNR 2-31 1402-05-050 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00	1 000,00 m2
1. 2*0,5*1000,0		1 000,00
8	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza krotność= 1,00	1 000,00 m2
1. 2*0,5*1000,0		1 000,00
9	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm krotność= 1,00	1 000,00 m2
1. 2*0,5*1000,0		1 000,00
10	KNR 2-31 0204-06-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm krotność= 3,00	1 000,00 m2
1. 2*0,5*1000,0		1 000,00